

ADAL	Elementy i prace nie objęte zakresem dostawy Obowiązki i Zadania Inwestora	Strona 1 Stron 1
-------------	---	---------------------

Inwestor musi wykonać lub zapewnić wykonanie prac i dostaw wg poniższej specyfikacji, chyba że są one wymienione w Ofercie Technicznej lub w Ofercie Handlowej jako objęte zakresem dostawy:

1. Przekazanie Dostawcy w formie dwg, natychmiast po podpisaniu kontraktu, dokumentacji pomieszczenia przeznaczonego na malarnię z zaznaczeniem wszelkich znajdujących się w nim przeszkód.
2. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę i eksploatację malarni.
3. Wykonanie projektów i wytycznych dla robót budowlano-instalacyjnych.
4. Wykonanie projektu branżowego wentylacji ogólnej hali ze szczególnym uwzględnieniem bilansu powietrza i ciepła. Temperatura max na hali <35C.
5. Wykonanie fundamentów, ewentualnych wykopów, ścianek działowych pomiędzy poszczególnymi gniazdami/urządzeniami dla rozdzielenia obszarów pracy, kanałów ściekowych, wykładzin posadzki itp. wg zatwierdzonego projektu.
6. Wymagana płaskość podłogi w obszarze montażu wynosi max +/- 1 cm.
7. Wymagana przewodząca podłoga w obszarze gniazda malowania.
8. Wykonanie instalacji oświetleniowej hali i stanowisk roboczych.
9. Dostawa mediów do poszczególnych urządzeń:
 - 9.1. Doprowadzenie wody technologicznej – zimnej.
 - 9.2. Doprowadzenie gorącej wody do grzania kąpieli w procesie mycia. Piec grzewczy, pompę cyrkulacyjną w obiegu pierwotnym, orurowanie między kotłem i wymiennikiem wraz z zaworem 3-drogowym mieszającym dostarcza Inwestor.
 - 9.3. Doprowadzenie wody DEMI.
 - 9.4. Doprowadzenie wody chłodzącej.
 - 9.5. Wykonanie instalacji wypompowywania ścieków wraz z pompą.
 - 9.6. Doprowadzenie zasilania do szaf sterowniczych urządzeń 230/400 Volt, 50Hz
 - 9.7. Doprowadzenie sprężonego powietrza do punktów pneumatycznych ustalonych w projekcie o ciśnieniu 6 bar, odolejonego i pozbawionego wilgoci.
 - 9.8. Doprowadzenie paliwa - oleju opałowego/gazu. Uruchomienie palników musi zrobić firma specjalistyczna na zlecenie Inwestora. Regulacja palników musi być przeprowadzona po rozpoczęciu produkcji.
10. Zaprojektowanie, uzyskanie odpowiednich zezwoleń i wykonanie instalacji obróbki ścieków i odpadów stałych.
11. Wykonanie kanałów wentylacyjnych powyżej przyłączy na urządzeniach oraz kominów i przejść dachowych.
12. Zaprojektowanie, uzyskanie odpowiednich zezwoleń i wykonanie instalacji oczyszczania wyrzucanego do środowiska powietrza (oparów i dymów).
13. Doprowadzenie świeżego powietrza do palników i pomieszczenia malarni dla skompensowania wyrzucanego powietrza i spalin.
14. Dostarczenie automatycznej instalacji gaśniczej dla kabiny, cyklonu/bloku filtrów (jeśli wymagana na mocy lokalnych przepisów).
15. Wykonanie uziemienia urządzeń z zachowaniem obowiązujących przepisów o budowie i eksploatacji malarni konwencjonalnych i elektrostatycznych.
16. Wykonanie pomiarów zerowania i uziemienia urządzeń.
17. Zaplanowanie i zorganizowanie laboratorium oraz zakup koniecznego wyposażenia laboratoryjnego.
18. Dostarczenie wyposażenia technologicznego i oprzyrządowania jak pojemniki do składowania i transportu części, regały, wózki, stoły, zawieszki technologiczne itp. oraz dokumentacji na ich wykonanie.
19. Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju (farby ciekłe i/lub proszkowe, chemikalia, smary, oleje, materiały uszczelniające itd. itp.).
20. Dostarczenie elementów wizualnych z zakresu bhp, planszy informacyjno-ostrzegawczych itp.
21. Rozładunek z kontrolą zgodności ilości opakowań i uszkodzeń transportowych, dostarczenie urządzeń na miejsce montażu (w hali) oraz magazynowanie dostarczonych urządzeń.
22. Zapewnienie urządzeń do rozładunku i montażu, podnośników, dźwigów/suwnic i środków transportu, drabin i podestów montażowych oraz ewentualnie niezbędnych ruchomych pomostów, pomocniczych narzędzi montażowych np. spawarki, gazy techniczne itd. itp.
23. Zapewnienie pomocy, kooperacji, koordynacji w czasie montażu, rozruchu i testów odbiorowo-produkcyjnych poprzez wykwalifikowany i/lub pomocniczy personel Inwestora i wszelkiej pomocy wg specyfikacji kontraktowych i odpowiednio do bieżących potrzeb.
24. Zapewnienie wysyłki zwrotnej nie zużytych materiałów montażowych i narzędzi.
25. Zapewnienie wywozu opakowań i innych materiałów pozostałych po montażu.

www.adal.eu info@adal.eu	ADAL Sp. z o.o Adamówek ul. Prosta 21 PL-05152 CZOSNÓW / Polska	© ADAL 01.12.2006
-----------------------------	---	----------------------